
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej nr 107838L w miejscowości Góry
ADRES INWESTYCJI: województwo lubelskie, powiat puławski, gmina Kazimierz Dolny
NAZWA INWESTORA: Gmina Kazimierz Dolny
ADRES INWESTORA: ul. Senatorska 5 24-120 Kazimierz Dolny
DATA OPRACOWANIA: 19.03.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	() zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.03.2026

Data zatwierdzenia

Rozbudowa drogi gminnej nr 107838L w miejscowości Góry

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Rozbudowa drogi gminnej nr 107838L w miejscowości Góry						
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	420 / 1000 = 0,420		
2 d.1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m2	1 149,050		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2		Roboty ziemne				
3 d.2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	725,750		
4 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - dalsze 9 km Krotność = 9	m3	(poz.3 - poz.6) = 578,200		
5 d.2	kalk. własna	Koszt utylizacji gruntu	t	(poz.4 * 1,8) = 1 040,760		
6 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - materiał z wykopu	m3	147,550		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Odwodnienie				
7 d.3	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m3	0,4 * 0,25 * 9 = 0,900		
8 d.3	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm z umocnieniem wlotów i wylotów brukiem kamiennym	m	90,000		
Razem dział: Odwodnienie						
4		Podbudowy				
9 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 445,000		
10 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	(poz.14 + poz.15) = 2 890,000		
11 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	poz.10 = 2 890,000		
12 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm	m2	1 455,000		
Razem dział: Podbudowy						
5		Nawierzchnie				
13 d.5	KNR 2-31 0202-03 0202-04	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 grubości 2x15 cm - zjazdy z kruszywa	m2	299,410		
14 d.5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 445,000		
15 d.5	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 445,000		
Razem dział: Nawierzchnie						

Rozbudowa drogi gminnej nr 107838L w miejscowości Góry

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		Roboty wykończeniowe				
16 d.6	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości po zagęszczeniu 2x10 cm	m2	549,550		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
7		Oznakowanie pionowe i poziome				
17 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	7,000		
18 d.7	KNR 2-31 0703-02 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	16,000		
19 d.7	KNR 2-31 0706-02 analogia	Mechaniczne malowanie na jezdni farbą chlorokauczukową (znaki P-18, P-24)	m2	22,960		
Razem dział: Oznakowanie pionowe i poziome						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Kosztorys ofertowy		2
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		2
2 Roboty ziemne		2
3 Odwodnienie		2
4 Podbudowy		2
5 Nawierzchnie		2
6 Roboty wykończeniowe		3
7 Oznakowanie pionowe i poziome		3
Spis treści		4